NOTA DE SERVIÇO / QUADRO DE CUBAÇÃO - PROJETO

LOCAL.....: RUA PADRE FRANCISCO ARAKEN **DATA:**

ESTACAS		COTAS		ALTURAS		LARG	AREAS (m2)		SOMA AREAS (m2)		D/2	VOLUMES		VOL. ACUMULADOS	
INTEI.	INTER.	TERRENO	PROJETO	CORTE	ATERRO	(m)	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	(m)	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
		19,361	19,211	0,150		9,00	1,35								
1		19,354	19,311	0,043		9,00	0,39		1,74		10,00	17,400		17,400	
2		19,452	19,411	0,041		9,00	0,37		0,76		10,00	7,600		25,000	
3		19,605	19,511	0,094		9,00	0,85		1,22		10,00	12,200		37,200	
4		19,658	19,611	0,047		9,00	0,42		1,27		10,00	12,700		49,900	
5		19,700	19,711		0,011	9,00		0,10	0,42	0,10	10,00	4,200	1,000	54,100	1,000
6		19,710	19,631	0,079		9,00	0,71		0,71	0,10	10,00	7,100	1,000	61,200	2,000
7		19,646	19,531	0,115		9,00	1,03		1,74		10,00	17,400		78,600	2,000
8		19,602	19,431	0,171		9,00	1,54		2,57		10,00	25,700		104,300	2,000
	3,39	19,564	19,404	0,160		9,00	1,44		2,98		1,70	5,066		109,366	2,000
9		19,532	19,497	0,035		9,00	0,32		1,76		8,31	14,626		123,992	2,000
10		19,654	19,597	0,057		9,00	0,51		0,83		10,00	8,300		132,292	2,000
11		19,904	19,697	0,207		9,00	1,86		2,37		10,00	23,700		155,992	2,000
12		19,805	19,797	0,008		9,00	0,07		1,93		10,00	19,300		175,292	2,000
13		19,882	19,897		0,015	9,00		0,14	0,07	0,14	10,00	0,700	1,400	175,992	3,400
14		19,850	19,997		0,147	9,00		1,32		1,46	10,00		14,600	175,992	18,000
15		19,852	20,097		0,245	9,00		2,21		3,53	10,00		35,300	175,992	53,300
16		19,976	20,099		0,123	9,00		1,11		3,32	10,00		33,200	175,992	86,500
	12,16	20,188	20,038	0,150		9,00	1,35		1,35	1,11	6,08	8,208	6,749	184,200	93,249
17		20,329	20,230	0,099		9,00	0,89		2,24		3,92	8,781		192,981	93,249
18		20,819	20,720	0,099		9,00	0,89		1,78		10,00	17,800		210,781	93,249
19		21,254	21,210	0,044		9,00	0,40		1,29		10,00	12,900		223,681	93,249
20		21,804	21,700	0,104		9,00	0,94		1,34		10,00	13,400		237,081	93,249
21		22,482	22,371	0,111		9,00	1,00		1,94		10,00	19,400		256,481	93,249
22		23,311	23,222	0,089		9,00	0,80		1,80		10,00	18,000		274,481	93,249
23		24,209	24,073	0,136		9,00	1,22		2,02		10,00	20,200		294,681	93,249
24		25,214	24,924	0,290		9,00	2,61		3,83		10,00	38,300		332,981	93,249
25		25,889	25,776	0,113		9,00	1,02		3,63		10,00	36,300		369,281	93,249
	5,90	26,117	26,027	0,090		9,00	0,81		1,83		2,95	5,399		374,680	93,249
													TOTAIS	374,680	93,249