

NOTA DE SERVIÇO / QUADRO DE CUBAÇÃO - PROJETO

LOCAL.....: RUA VANDA CIDADE (calçada)

DATA:

ESTACAS		COTAS		ALTURAS		LARG (m)	ÁREAS (m ²)		SOMA ÁREAS (m ²)		D/2 (m)	VOLUMES		VOL. ACUMULADOS		
INTEL	INTER.	TERRENO	PROJETO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	
		22,156	22,156	0,000		1,50										
1		21,448	21,160	0,288		1,50	0,43		0,43		10,00	4,300			4,300	
2		20,951	20,730	0,221		1,50	0,33		0,76		10,00	7,600			11,900	
3		20,544	20,300	0,244		1,50	0,37		0,70		10,00	7,000			18,900	
4		20,054	20,200		0,146	1,50		0,22	0,37	0,22	10,00	3,700	2,200		22,600 2,200	
5		19,737	20,100		0,363	1,50		0,54		0,76	10,00		7,600		22,600 9,800	
6		19,677	20,000		0,323	1,50		0,48		1,02	10,00		10,200		22,600 20,000	
7		19,578	19,000	0,578		1,50	0,87		0,87	0,48	10,00	8,700	4,800		31,300 24,800	
8		19,614	19,800		0,186	1,50		0,28	0,87	0,28	10,00	8,700	2,800		40,000 27,600	
9		19,678	19,700		0,022	1,50		0,03		0,31	10,00		3,100		40,000 30,700	
10		19,302	19,600		0,298	1,50		0,45		0,48	10,00		4,800		40,000 35,500	
11		19,177	19,500		0,323	1,50		0,48		0,93	10,00		9,300		40,000 44,800	
12		18,848	19,400		0,552	1,50		0,83		1,31	10,00		13,100		40,000 57,900	
13		18,824	19,300		0,476	1,50		0,71		1,54	10,00		15,400		40,000 73,300	
14		18,632	19,200		0,568	1,50		0,85		1,56	10,00		15,600		40,000 88,900	
15		18,737	19,100		0,363	1,50		0,54		1,39	10,00		13,900		40,000 102,800	
16		19,199	19,000	0,199		1,50	0,30		0,30	0,54	10,00	3,000	5,400		43,000 108,200	
													TOTAIS		43,000	108,200