NOTA DE SERVIÇO / QUADRO DE CUBAÇÃO - PROJETO

LOCAL.....: RUA VANDA CIDADE **DATA:**

ESTACAS		COTAS		ALTURAS		LARG	AREAS (m2)		SOMA AREAS (m2)		D/2	VOLUMES		VOL. ACUMULADOS	
INTEI.	INTER.	TERRENO	PROJETO	CORTE	ATERRO	(m)	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO	(m)	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
		22,156	22,006	0,150		9,00	1,35								
1		21,448	21,010	0,438		9,00	3,94		5,29		10,00	52,900		52,900	
2		20,951	20,580	0,371		9,00	3,34		7,28		10,00	72,800		125,700	
3		20,544	20,150	0,394		9,00	3,55		6,89		10,00	68,900		194,600	
4		20,054	20,050	0,004		9,00	0,04		3,59		10,00	35,900		230,500	
5		19,737	19,950		0,213	9,00		1,92	0,04	1,92	10,00	0,400	19,200	230,900	19,200
6		19,677	19,850		0,173	9,00		1,56		3,48	10,00		34,800	230,900	54,000
7		19,578	18,850	0,728		9,00	6,55		6,55	1,56	10,00	65,500	15,600	296,400	69,600
8		19,614	19,650		0,036	9,00		0,32	6,55	0,32	10,00	65,500	3,200	361,900	72,800
9		19,678	19,550	0,128		9,00	1,15		1,15	0,32	10,00	11,500	3,200	373,400	76,000
10		19,302	19,450		0,148	7,00		1,04	1,15	1,04	10,00	11,500	10,400	384,900	86,400
11		19,177	19,350		0,173	7,00		1,21		2,25	10,00		22,500	384,900	108,900
12		18,848	19,250		0,402	7,00		2,81		4,02	10,00		40,200	384,900	149,100
13		18,824	19,150		0,326	7,00		2,28		5,09	10,00		50,900	384,900	200,000
14		18,632	19,050		0,418	7,00		2,93		5,21	10,00		52,100	384,900	252,100
15		18,737	18,950		0,213	7,00		1,49		4,42	10,00		44,200	384,900	296,300
16		19,199	18,850	0,349		7,00	2,44		2,44	1,49	10,00	24,400	14,900	409,300	311,200
													TOTAIS	409,300	311,200