

OBRA : CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO DO PARQUE SANTA FILOMENA
 LOCAL : Rua Iracema c/Prof. José Milton

AREA :
 PRAZO :

GRUPO		DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT	VR UNIT	VR SERV
SG	ITEM					
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO DO PARQUE SANTA FILOMENA						
2.0		LIXEIRA PADRÃO				
001		GRUPO: SERVIÇOS PRELIMINARES				
002		SUBGRUPO: PREPARAÇÃO DO TERRENO				
0001		CAPINA MANUAL	M2	35,00	0,67	23,45
		TOTAL(SUB-GRUPO)				23,45
		TOTAL(GRUPO)				23,45
002		GRUPO: MOVIMENTO DE TERRA				
002		SUBGRUPO: ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				
0003		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M2	7,72	26,11	201,57
		TOTAL(SUB-GRUPO)				201,57
003		SUBGRUPO: ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
0004		ATERRO COM AREIA VERMELHA E COMPACTAÇÃO S/CONTROLE (COM AQUISIÇÃO)	M3	12,00	55,25	663,00
		TOTAL(SUB-GRUPO)				663,00
		TOTAL(GRUPO)				864,57
003		GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES				
001		SUBGRUPO: LASTROS				
0003		LASTRO DE CONCRETO ESP=6CM	M	30,02	36,23	1.087,62
		TOTAL(SUB-GRUPO)				1.087,62
		TOTAL(GRUPO)				1.087,62
006		GRUPO: FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
002		SUBGRUPO: EMBASAMENTO E BALDRAMES				
0001		ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M3	7,72	240,77	1.858,74
0002		ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TUJOLO COMUM	M3	2,65	377,25	999,71
0006		CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COMPLETAMENTE EXECUTADA)	M	0,50	1625,43	812,72
		TOTAL(SUB-GRUPO)				3.671,17
006		SUBGRUPO: ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS				
0010		LAJE VOLTERRANA P/FORRO	M2	34,40	86,86	2.987,98
		TOTAL(SUB-GRUPO)				2.987,98
		TOTAL(GRUPO)				6.659,15
008		GRUPO: PAREDES E PAINEIS				
001		SUBGRUPO: ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO				
0011		ALVENARIA DE TUJOLO FURADO ESP=10CM	M2	101,54	29,48	2.993,40
		TOTAL(SUB-GRUPO)				2.993,40
002		SUBGRUPO: ELEMENTOS VAZADOS				
0006		COMBOGÓ DE CONCRETO TIPO ANTI-CHUVA (50X50X6)CM	M2	1,20	34,45	41,34
		TOTAL(SUB-GRUPO)				41,34
005		SUBGRUPO: VERGAS E CHAPIM				
0003		CHAPIM EM CONCRETO LARG=15CM	M	23,60	11,61	274,00
0007		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,04	847,42	33,90
		TOTAL(SUB-GRUPO)				307,90
		TOTAL(GRUPO)				3.342,64
009		GRUPO: ESQUADRIAS E FERRAGENS				
003		SUBGRUPO: ESQUADRIAS E FERRAGENS				
0007		ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO FIXA C/VENEZIANA	M2	3,36	333,96	1.122,11
		TOTAL(SUB-GRUPO)				1.122,11
		TOTAL(GRUPO)				1.122,11
011		GRUPO: COBERTAS				
001		SUBGRUPO: ESTRUTURAS DE MADEIRA				
0005		ESTRUTURA MADEIRA P/TELHA CERÂMICA	M2	28,00	95,44	2.672,32
		TOTAL(SUB-GRUPO)				2.672,32
003		SUBGRUPO: TELHAS				
0004		BEIRIBICA EM TELHA COLONIAL	M2	12,00	6,37	76,44
0014		TELHA CERÂMICA COLONIAL OU PAULISTA	M2	28,00	42,80	1.198,40
		TOTAL(SUB-GRUPO)				1.274,84
		TOTAL(GRUPO)				3.947,16
013		GRUPO: REVESTIMENTOS				
001		SUBGRUPO: ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				
0001		CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3	M2	178,71	3,60	643,36
0003		EMBOÇO DE PAREDE	M2	99,06	16,13	1.597,84
006		REBOCO DE PAREDES	M2	79,65	15,43	1.229,00

OBRA : CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO DO PARQUE SANTA FILOMENA
 LOCAL : Rua Iracema c/Prof. José Milton

AREA :
 PRAZO :

GRUPO		DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT	VR UNIT	VR SERV
SG	ITEM					
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PADRÃO DO PARQUE SANTA FILOMENA						
		TOTAL(SUB-GRUPO)				3.470,20
002		SUBGRUPO:ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS				
0033		REJUNTAMENTO P/REVESTIMENTO CERÂMICO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=3MM	M2	99,06	4,92	487,38
0048		VER.EM CERÂMICA DE 1ªQUALIDADE 30X30CM ASSENT.C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA(C/REJUNTAMENTO)	M2	99,06	50,25	4.977,77
		TOTAL(SUB-GRUPO)				5.465,15
003		SUBGRUPO:ACABAMENTOS DE FORROS				
0001		CHAPISCO DE LAJE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	34,40	6,43	221,19
0019		REBOCO DE LAJE	M2	34,40	23,20	798,08
		TOTAL(SUB-GRUPO)				1.019,27
		TOTAL(GRUPO)				9.954,62
014		GRUPO:PISOS				
001		SUBGRUPO:PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
0013		PISO CERÂMICO DE 1ªQUALIDADE (30X30)CM ASSENTAMENTO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	30,02	37,25	1.118,25
0056		REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,02	16,19	486,02
		TOTAL(SUB-GRUPO)				1.604,27
002		SUBGRUPO:ACABAMENTOS DE PISOS				
0058		SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA L=15 Á 25CM		4,10	82,51	338,29
		TOTAL(SUB-GRUPO)				338,29
		TOTAL(GRUPO)				1.942,56
015		GRUPO:INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS				
009		CAIXAS DE VISITA/INSPEÇÃO				
0017		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1/2 TIJOLO 40X40X60CM C/TAMPA DE CONCRETO	UNID	3,00	142,50	427,50
		TOTAL(SUB-GRUPO)				427,50
010		SUBGRUPO:LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
0047		LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS CROMADOS	UNID	1,00	249,86	249,86
0064		PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO	UNID	1,00	19,19	19,19
		TOTAL(SUB-GRUPO)				269,05
014		SUBGRUPO:OUTROS ELEMENTOS (INST.HIDR./SANITÁRIAS)				
0062		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	135,85	271,70
0063		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	118,35	236,70
0067		RALO 100X100X40MM EM PVC	UNID	1,00	13,73	13,73
		TOTAL(SUB-GRUPO)				522,13
		TOTAL(GRUPO)				1.218,68
016		GRUPO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TEL., LÓGICA E SOM				
008		SUBGRUPO:LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS				
0071		LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1 LÂMPADA DE 40 W	UNID	6,00	60,08	360,48
		TOTAL(SUB-GRUPO)				360,48
		TOTAL(GRUPO)				360,48
017		GRUPO:PINTURAS				
001		SUBGRUPO:PINTURA DE PAREDES E FORROS				
0029		TINTA MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES (CAIAÇÃO)	M2	79,65	5,25	418,16
0030		TINTA MINERAL EM PÓ 3DEMÃOS EM TETO(CAIAÇÃO)	M2	34,40	5,27	181,29
		TOTAL(SUB-GRUPO)				599,45
		TOTAL(GRUPO)				599,45
TOTAL GERAL:						31.122,49

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 31.122,49 (TRINTA E UMI MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
 OBS:VALORES EXTRAIDOS DA TABELA DE PREÇOS OFICIAL DO MUNICÍPIO.

ELABORADO POR:

CONFERIDO POR:

VISTO POR:

VISTO DO SECRETÁRIO: