

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DO PARQUE PARREÃO II
BAIRRO: VILA UNIÃO
DATA: 6/6/2013

TABELA SEINF: JANEIRO/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	GRUPO: SERVIÇOS PRELIMINARES				
001	Subgrupo: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA				
0010	PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA	M2	6,00	79,82	478,92
				Subtotal:	478,92
002	Subgrupo: PREPARAÇÃO DO TERRENO				
0005	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO LATERAL	M2	300,00	2,00	600,00
				Subtotal:	600,00
003	Subgrupo: LOCAÇÃO DA OBRA				
0001	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	110,00	2,78	305,80
				Subtotal:	305,80
007	Subgrupo: TAXAS E EMOLUMENTOS				
0007	REGISTRO NO CREA - AREA DE 100,01 A 130,00M2	M2	1,00	224,48	224,48
				Subtotal:	224,48
				TOTAL DO GRUPO	1.609,20
002	GRUPO: MOVIMENTO DE TERRA				
001	Subgrupo: ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO				
0007	ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	90,00	23,55	2.119,50
				Subtotal:	2.119,50
002	Subgrupo: ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES				
0003	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2M	M3	32,13	26,11	838,91
				Subtotal:	838,91
003	Subgrupo: ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				
0011	ATERRO COM PÓ DE PEDRA INCL. ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO (COM AQUISIÇÃO)	M3	75,00	52,30	3.922,50
				Subtotal:	3.922,50
004	Subgrupo: CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL				
0010	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	122,13	2,51	306,55
0013	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 12M3, DMT = 10KM	M3	122,13	9,99	1.220,08
				Subtotal:	1.526,63
				TOTAL DO GRUPO	8.407,54
003	Grupo: SERVIÇOS AUXILIARES				
001	Subgrupo: LASTROS				
0001	LASTRO DE AREIA GROSSA	M3	45,00	53,16	2.392,20
				Subtotal:	2.392,20
				TOTAL DO GRUPO	2.392,20
004	GRUPO: OBRAS DE DRENAGEM				
004	Subgrupo: DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL				
0017	MANILHA POROSA D = 25CM	M	32,00	37,48	1.199,36
				Subtotal:	1.199,36
				TOTAL DO GRUPO	1.199,36
006	GRUPO: FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
003	Subgrupo: FORMAS				
0009	FORMA EM TÁBUA DE MADEIRA DE 1A. (REUTILIZAÇÃO 5 VEZES)	M2	48,80	41,20	2.010,56
				Subtotal:	2.010,56
005	Subgrupo: CONCRETO				
0010	CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 20 MPA P/ GALERIA INCL.	M3	3,01	988,99	2.976,86
				Subtotal:	2.976,86

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DO PARQUE PARREÃO II
BAIRRO: VILA UNIÃO
DATA: 6/6/2013

TABELA SEINF: JANEIRO/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
011	Subgrupo: ALVENARIAS DE PEDRA				
0001	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	M3	29,12	267,09	7.777,66
				Subtotal:	7.777,66
				TOTAL DO GRUPO	12.765,08
011	GRUPO: COBERTAS				
001	Subgrupo: ESTRUTURAS DE MADEIRA				
0012	LINHA MASSARANDUBA 8``X3`` (AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO)	M	48	72,93	3.500,64
				Subtotal:	3.500,64
				TOTAL DO GRUPO	3.500,64
014	GRUPO: PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
003	Subgrupo: PISOS PARA URBANIZAÇÕES				
0009	MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO	M	56,00	14,93	836,08
0018	PISO EM BLOKET ARTICULADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	M2	100,00	39,53	3.953,00
0028	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M2	110,00	51,29	5.641,90
0029	PISO EM PEDRA PORTUGUESA COLORIDA	M2	45,00	56,52	2.543,40
				Subtotal:	12.974,38
				TOTAL DO GRUPO	12.974,38
019	GRUPO: MUROS E FECHAMENTOS				
004	Subgrupo: DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO				
0033	GUARDA-CORPO EM MADEIRA MASSARANDUBA INCL. VERNIZ	M	24,00	113,35	2.720,40
				Subtotal:	2.720,40
				TOTAL DO GRUPO	2.720,40
020	GRUPO: URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				
001	Subgrupo: EQUIPAMENTOS DE URBANIZAÇÃO				
0029	PRANCHA DE MADEIRA MASSARANDUBA (0,15X0,03)M	M	283,50	47,68	13.517,28
				Subgrupo:	13.517,28
				TOTAL DO GRUPO	13.517,28
021	GRUPO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
001	Subgrupo: LIMPEZA FINAL				
0001	LIMPEZA DA OBRA	M2	337,20	1,28	431,62
				Subtotal:	431,62
				TOTAL DO GRUPO	431,62
				TOTAL GERAL	59.517,70